IDEJNI PLAN ULAGANJA

Tip operacije 8.5.2.

„Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Dana 16. srpnja 2018. godine Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na svojoj 13. sjednici, donijelo je ODLUKU o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u – Idejni projekt poučno-edukativne pješačke staze „Z onkraj Drave“ L=3.980,00 M, te je shodno tome, a na temelju ponude, dana 17. srpnja 2018. godine, potpisan Ugovor o izradi Idejnog rješenja za navedeni projekt sa „CROMING“ d.o.o. Pitomača, Trg kralja Tomislava bb, cijena usluge 16.800,00 kuna bez PDV.

Idejni projekt je završen u ugovorenom roku, prikupljene su potrebne suglasnosti i dana 02. kolovoza 2018. godine, AGENCIJI ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU dostavljen je I. dio Zahtjeva za potporu, a sveukupni iznos po Idejnom projektu iznosi 715.204,72 kuna, a planirana sredstva sufinanciranja su do 100%.

KRATKI OPIS ULAGANJA:

Uređenje edukativno-informativne staze dužine 3.980 metara i širine 1,20 metara do 1,50 metara, a u svojoj trasi će sadržavati i interpretacijske točke na kojima će se postaviti objekti manje infrastrukture koji će biti u funkciji interpretacije značajki flore i faune krajobraza kroz koji prolazi trasa staze. Uređenje staze obuhvaća: pripremne radove, nabavu i ugradnju elemenata od prirodnih materijala te završne radove. Planira se ugradnja drvenih klupa, drvenih poučnih, informativnih i edukativnih stanica (ploče, smjerokazi i sl.) koji će biti smješteni na interpretacijskim točkama uz stazu. Promatračnica i sjenice biti će izrađeni od drvenih materijala što je u skladu s prirodom.

Ovim ulaganjem želi se privući posjetitelje, aktivirati neiskorištene šumske prostore, te urediti šumsko područje za uživanje i odmor u prirodi, što će se postići postavljanjem klupa i sjenica, a šetnja stazom u prirodi doprinijeti će rekreaciji posjetitelja.

ovim ulaganjem šuma i prirodne ljepote dobiti će dodatni sadržaj te samim time i dodatnu vrijednost.

<u>Na trasi staze biti će 4 (četiri) Interpretacijske točke:</u>

INTERPRETACIJSKA TOČKA 1.

- biti će instalirani slijedeći objekti manje infrastrukture:

DRVENA SJENICA
KOMPLET: STOL I DVIOJE KLUPE
KLUPA ZA SJEDENJE
EDUKATIVNO-INFORMATIVNA PLOČA TIPA „B“

INTERPRETACIJSKA TOČKA 2.

- biti će instalirani slijedeći objekti manje infrastrukture:

PROMATRAČNICA
SJENICA
KOMPLET: STOL SA DVIJE KLUPE
KLUPA ZA SJEDENJE
EDUKATIVNO-INFORMATIVNA PLOČA TIPA „B“
EDUKATIVNO-INFORMATIVNA PLOČA TIPA „C“
PROSTOR ZA ODLAGANJE SORTIRANOG OTPADA

INTERPRETACIJSKA TOČKA 3.

- biti će instalirani slijedeći objekti manje infrastrukture:

KLUPA
EDUKATIVNO-INFORMATIVNA PLOČA TIPA „B“

INTERPRETACIJSKA TOČKA 4.

- biti će instalirani slijedeći objekti manje infrastrukture:

KLUPA ZA SJEDENJE
EDUKATIVNO-INFORMATIVNA PLOČA TIPA „B“

Osim navedenih Interpretacijskim točkama objekti manje infrastrukture će se instalirati na Polaznoj, koja je ujedno i završna točka staze:

SJENICA
KOMPLET: STOL I DVIJE KLUPE
EDUKATIVNO-INFORMATIVNA PLOČA TIPA „A“
PROSTOR ZA ODLAGANJE SORTIRANOG OTPADA

Pored navedenih elemenata i objekata projektirana će staza duž svoje trase biti opremljena smjerokaznim tablama i to ukupno 8 komada, a koji će biti u funkciji upoznavanja posjetitelja sa smjerom kretanja po istoj.